

ÉMETTEUR

CLIENT

Client

Devis pour Travaux de Terrassement - Fouilles de Fondations

Réalisation des fouilles en rigole pour les fondations d'une maison individuelle de 100m² au sol, incluant la mise à disposition d'une pelleuse avec chauffeur et l'évacuation des terres excavées.

DÉSIGNATION	CATÉGORIE	UNITÉ	QTÉ	PU HT	TVA	TOTAL HT
Préparation du site, piquetage et traçage des fondations	Main d'oeuvre	Forfait	1	550,00 €	20%	550,00 €
Fouilles en rigole pour fondations (profondeur 1.2m)	Main d'oeuvre	m³	27	38,00 €	20%	1 026,00 €
Location mini-pelle 5T avec chauffeur qualifié	Main d'oeuvre	jour	3	720,00 €	20%	2 160,00 €
Chargement et évacuation des terres excédentaires en décharge agréée	Divers	m³	80	32,00 €	20%	2 560,00 €
Réglage et compactage du fond de fouille	Main d'oeuvre	ml	45	14,00 €	20%	630,00 €
Gestion et tri des petits déchets de chantier	Divers	Forfait	1	280,00 €	20%	280,00 €

Total HT brut 7 206,00 €

TVA 1 441,20 €

TOTAL TTC 8 647,20 €

CONDITIONS & MODALITÉS

Le présent devis est établi sur la base des informations fournies par le client. Toute modification des spécifications (profondeur, volume, accès chantier) pourra faire l'objet d'un avenant. Les travaux de raccordement aux réseaux ne sont pas inclus. Le chantier doit être accessible aux engins de terrassement.

Signature de l'entreprise

Bon pour accord — Signature client

Nom, date et cachet

Précédé de "Bon pour accord"